

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้า สำหรับอาคารเรียนรวมและอาคารหอพักนักศึกษาหญิงของสถาบันเทคโนโลยี
กำแพงเพชร ราชอาณาจักรกัมพูชา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๘,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านหกแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : ก่อสร้างระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารเรียนรวมและอาคารหอพักนักศึกษาหญิง
ของสถาบันเทคโนโลยีกำแพงเพชร ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแบบเลขที่ HA4-A1/675010
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๘,๗๕๗,๕๐๙.๔๕ บาท
(แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร. ๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร. ๕ (ก))
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร. ๔)
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จำเป็นต้องมี) (ปร.๔ พ)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวปณิธิ ศรีสว่าง	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายฉัตรชัย วิชาติตรง	ผู้อำนวยการกองออกแบบสถานีไฟฟ้า	กรรมการ
๗.๓ นายธนพล ธนสิทธิ์	วิศวกรระดับ ๙	กรรมการ
๗.๔ จำสืบเอก ณพพงศ์ อยู่พันธุ์	เจ้าหน้าที่โครงการพระราชทานความช่วยเหลือฯ	กรรมการ
๗.๕ นางสาวชวลลักษณ์ ขุนจรรย์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารเรียนรวมและอาคารหอพักนักศึกษาหญิงของสถาบันเทคโนโลยีกำลังเผดเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารเรียนรวมและอาคารหอพักนักศึกษาหญิง สถาบันเทคโนโลยีกำลังเผดเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา

แบบเลขที่ : HA4-A1/675010

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๘


หน่วย : บาท



ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง (ต้นทุน)	8,489,510.26	
2	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	267,999.19	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	8,757,509.45	
	ราคากลาง	8,757,509.45	

รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์

๒๖๖ ๘๕๖๖ (นางสาวปณิธิ ศรีสว่าง) ประธานกรรมการ


..... (นายฉัตรชัย วิชาติตรง) กรรมการ

..... (นายธนพล ชนสิทธิ์) กรรมการ


..... (จำสืบเอก ณพพงศ์ อยู่พันธุ์) กรรมการ

..... (นางสาววัลลภลักษณ์ ขุนจรินทร์) กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารเรียนรวมและอาคารหอพักนักศึกษาหญิงของสถาบันเทคโนโลยีกำลังเอนเออเดียล ราชอาณาจักรกัมพูชา

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารเรียนรวมและอาคารหอพักนักศึกษาหญิง สถาบันเทคโนโลยีกำลังเอนเออเดียล ราชอาณาจักรกัมพูชา

แบบเลขที่ : HA4-A1/675010

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ - ๕ มิ.ย ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารเรียนรวมและอาคารหอพักนักศึกษาหญิงของสถาบันเทคโนโลยีกำลังเอนเออเดียล ราชอาณาจักรกัมพูชา	6,529,890.21	1.3001	8,489,510.26	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

..... ๒๖๖๘ ๑๕/๖๖๖ (นางสาวปณิธิ ศรีสว่าง) ประธานกรรมการ

..... (นายฉัตรชัย วิชาติตรง) กรรมการ (นายชนพล ชนสิทธิ์) กรรมการ

..... (จำสืบเอก ณพพงศ์ อยู่พันธุ์) กรรมการ (นางสาววัลลภลักษณ์ ขุนจรินทร์) กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารเรียนรวมและอาคารหอพักนักศึกษาหญิงของสถาบันเทคโนโลยีกำลังเมอเดียล ราชอาณาจักรกัมพูชา

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารเรียนรวมและอาคารหอพักนักศึกษาหญิง สถาบันเทคโนโลยีกำลังเมอเดียล ราชอาณาจักรกัมพูชา แบบเลขที่ : HA4-A1/675010

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1. งานเคเบิลใต้ดินแรงสูงระบบ 22 เควี (งานระบบไฟฟ้า)									
1.1	CABLE,UNDER GROUND,CU.22 KV. 1x50 SQ.MM.	2,280	เมตร	650.00	1,482,000.00	146.00	332,880.00	1,814,880.00	
1.2	RISER POLE WITH DISCONNECTING SWITCH ,12.00 OR 12.20 M.	2	ชุด	36,307.02	72,614.04	3,789.64	7,579.28	80,193.32	
1.3	2 RISER POLE WITH DISCONNECTING SWITCH 12.00 OR 12.20 M.	1	ชุด	68,176.99	68,176.99	6,106.09	6,106.09	74,283.08	
1.4	CABLE,TERMINATION KITS,FOR OUTDOOR 22KV 1X50 SQ.MM	12	each	3,150.00	37,800.00	3,089.00	37,068.00	74,868.00	
1.5	FAULT INDICATOR FOR OVERHEAD LINE	9	each	10,000.00	90,000.00	80.00	720.00	90,720.00	
1.6	POLE CROCRETE 12.20 M.LONG	15	ต้น	8,719.00	130,785.00	1,845.00	27,675.00	158,460.00	
1.7	สายเคเบิลอากาศ (SAC) ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร	711	เมตร	78.90	56,097.90	1.65	1,173.15	57,271.05	
1.8	WIRE, STEEL STRANDED 25 ตารางมิลลิเมตร	237	เมตร	17.60	4,171.20	2.20	521.40	4,692.60	
1.9	ชุดอุปกรณ์ประกอบหัวเสาทางตรง (SP)	10	ชุด	4,934.00	49,340.00	1,059.00	10,590.00	59,930.00	
1.10	ชุดอุปกรณ์ประกอบหัวเสาเด็คเอนต์ (DE)	5	ชุด	7,628.00	38,140.00	1,428.00	7,140.00	45,280.00	
1.11	ชุดอุปกรณ์ประกอบหัวเสาบัสคาร์ม (BA)	1	ชุด	10,916.00	10,916.00	1,904.00	1,904.00	12,820.00	
1.12	ชุดอุปกรณ์ประกอบหัวเสาดับเบิลเด็คเอนต์ (DDE)	1	ชุด	14,967.00	14,967.00	2,304.00	2,304.00	17,271.00	
1.13	โครงเหล็กกันเสา (Steel guard) สำหรับท่อย้ายสายขึ้นเสา ระบบ 22-33 เควี ท่อคู่	4	ชุด	4,393.97	17,575.88	1,800.00	7,200.00	24,775.88	
1.14	ชุดอุปกรณ์ยึดโยงแบบตามแนวสาย	2	ชุด	1,918.00	3,836.00	1,877.00	3,754.00	7,590.00	
					2,076,420.01		446,614.92	2,523,034.93	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารเรียนรวมและอาคารหอพักนักศึกษาหญิงของสถาบันเทคโนโลยีกำลังพลเรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารเรียนรวมและอาคารหอพักนักศึกษาหญิง สถาบันเทคโนโลยีกำลังพลเรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา แบบเลขที่ : HA4-A1/675010

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการจัดทำแบบปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2. งานเคเบิลใต้ดินแรงสูงระบบ 22 เควี (งานโยธา)									
2.1	ฝังท่อร้อยสายประเภทโหลขนาด 4 ท่อ (HDPE 160 มม. SDR17 โดยวิธี SEMI DIRECT BURIED)	90	เมตร	4,155.59	374,003.10	482.01	43,380.90	417,384.00	
2.2	ฝังท่อร้อยสายประเภทโหลขนาด 2 ท่อ (HDPE 160 มม. SDR17 โดยวิธี SEMI DIRECT BURIED)	540	เมตร	2,401.51	1,296,815.40	309.46	167,108.40	1,463,923.80	
2.3	MANHOLE TYPE 2T-8 WITHOUT PILE	2	บ่อ	146,016.01	292,032.02	27,082.18	54,164.36	346,196.38	
2.4	ท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดิน 160 mm. HDPE ช่วงขึ้นเสาไฟ (ท่อนุ่) CABLE RISER (RISER POLE)	4	ชุด	9,350.00	37,400.00	884.00	3,536.00	40,936.00	
2.5	เครื่องหมายบอกแนวสายเคเบิลสำหรับระบบแรงสูง	64	ชุด	404.61	25,895.04	42.36	2,711.04	28,606.08	
					2,026,145.56		270,900.70	2,297,046.26	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารเรียนรวมและอาคารหอพักนักศึกษาหญิงของสถาบันเทคโนโลยีกำลังพลเรือเดียว ราชอาณาจักรกัมพูชา

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารเรียนรวมและอาคารหอพักนักศึกษาหญิง สถาบันเทคโนโลยีกำลังพลเรือเดียว ราชอาณาจักรกัมพูชา แบบเลขที่ : HA4-A1/675010

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ - ๕ มิ.ย ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3. งานติดตั้งหม้อแปลง (งานระบบไฟฟ้า)									
3.1	หม้อแปลงขนาด 630 kVA 3เฟส 22-0.416/0.24 kV DY11,SC	1	เครื่อง	869,875.00	869,875.00	14,753.00	14,753.00	884,628.00	
3.2	ชุดติดตั้ง CB และราง LADDER หลังหม้อแปลง ขนาด 630 KVA	1	ชุด	56,796.00	56,796.00	7,146.96	7,146.96	63,942.96	
					926,671.00		21,899.96	948,570.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารเรียนรวมและอาคารหอพักนักศึกษาหญิงของสถาบันเทคโนโลยีกำลังเมอเดียล ราชอาณาจักรกัมพูชา

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารเรียนรวมและอาคารหอพักนักศึกษาหญิง สถาบันเทคโนโลยีกำลังเมอเดียล ราชอาณาจักรกัมพูชา แบบเลขที่ : HA4-A1/675010

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ - ๕ มี.ย. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4. งานติดตั้งหม้อแปลง (งานโยธา)									
4.1	นั่งร้านหม้อแปลง 22 kV	1	ชุด	28,975.00	28,975.00	6,010.00	6,010.00	34,985.00	
4.1	ชุดติดตั้ง CB และราง LADDER หลังหม้อแปลง ขนาด 630 kVA	1	ชุด	26,292.00	26,292.00	4,120.00	4,120.00	30,412.00	
					55,267.00		10,130.00	65,397.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารเรียนรวมและอาคารหอพักนักศึกษาหญิงของสถาบันเทคโนโลยีกำลังเมอเดียล ราชอาณาจักรกัมพูชา

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารเรียนรวมและอาคารหอพักนักศึกษาหญิง สถาบันเทคโนโลยีกำลังเมอเดียล ราชอาณาจักรกัมพูชา แบบเลขที่ : HA4-A1/675010

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5. งานเคเบิลใต้ดินแรงต่ำ (งานระบบไฟฟ้า)									
5.1	Cable Underground CV 0.6/1 kV 1x185 sq.mm	380	เมตร	764.00	290,320.00	110.00	41,800.00	332,120.00	
5.2	MCCB 3P 600AT/600AF IC >= 30KA	1	ชุด	9,900.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
5.3	MCCB 3P 250AT/250AF IC >= 30KA	2	ชุด	8,269.00	16,538.00	-	-	16,538.00	
5.4	SERVICE LINE IMC 3" FOR 185 CV., CU (CSL)	1	ชุด	26,510.00	26,510.00	1,310.00	1,310.00	27,820.00	
5.5	RISER LOW VOLTAGE FOR 185 CV., CU	1	ชุด	2,040.00	2,040.00	1,010.00	1,010.00	3,050.00	
					345,308.00		44,120.00	389,428.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารเรียนรวมและอาคารหอพักนักศึกษาหญิงของสถาบันเทคโนโลยีกำลังเมอเดียล ราชอาณาจักรกัมพูชา

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารเรียนรวมและอาคารหอพักนักศึกษาหญิง สถาบันเทคโนโลยีกำลังเมอเดียล ราชอาณาจักรกัมพูชา แบบเลขที่ : HA4-A1/675010

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6. งานเคเบิลใต้ดินแรงต่ำ (งานโยธา)									
6.1	ฝังท่อร้อยสายประเภทโหลหขนาด 2 ท่อ (HDPE 90 มม. SDR17 โดยวิธี SEMI DIRECT BURIED)	85	เมตร	1,322.25	112,391.25	271.46	23,074.10	135,465.35	
6.2	Handhole HH1 without pile	3	บ่อ	44,803.95	134,411.85	4,949.15	14,847.45	149,259.30	
6.3	SERVICE LINE FOR 185 CV, CU (CSL)	1	ชุด	12,410.00	12,410.00	870.00	870.00	13,280.00	
6.4	RISER LOW VOLTAGE FOR 185 CV, CU	1	ชุด	5,210.00	5,210.00	620.00	620.00	5,830.00	
6.5	เครื่องหมายบอกแนวสายเคเบิลสำหรับระบบแรงต่ำ	9	ชุด	272.50	2,452.50	13.99	125.91	2,578.41	
					266,875.60		39,537.46	306,413.06	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารเรียนรวมและอาคารหอพักนักศึกษาหญิงของสถาบันเทคโนโลยีกำลังเมอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารเรียนรวมและอาคารหอพักนักศึกษาหญิง สถาบันเทคโนโลยีกำลังเมอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา แบบเลขที่ : HA4-A1/675010

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
รวมราคางานต้นทุน ก่อสร้างระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารเรียนรวมและอาคารหอพักนักศึกษาหญิงของสถาบันเทคโนโลยีกำลังเมอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา					
1	งานเคเบิลใต้ดินแรงสูงระบบ 22 เควี (งานระบบไฟฟ้า)	1	งาน	2,523,034.93	
2	งานเคเบิลใต้ดินแรงสูงระบบ 22 เควี (งานโยธา)	1	งาน	2,297,046.26	
3	งานติดตั้งหม้อแปลง (งานระบบไฟฟ้า)	1	งาน	948,570.96	
4	งานติดตั้งหม้อแปลง (งานโยธา)	1	งาน	65,397.00	
5	งานเคเบิลใต้ดินแรงต่ำ (งานระบบไฟฟ้า)	1	งาน	389,428.00	
6	งานเคเบิลใต้ดินแรงต่ำ (งานโยธา)	1	งาน	306,413.06	
				6,529,890.21	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารเรียนรวมและอาคารหอพักนักศึกษาหญิงของสถาบันเทคโนโลยีกำลังเมอเดียล ราชอาณาจักรกัมพูชา

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารเรียนรวมและอาคารหอพักนักศึกษาหญิง สถาบันเทคโนโลยีกำลังเมอเดียล ราชอาณาจักรกัมพูชา แบบเลขที่ : HA4-A1/675010

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (บาท) (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี					
1	ค่าขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ไปยังสถาบันเทคโนโลยีกำลังเมอเดียล ราชอาณาจักรกัมพูชา	1	งาน	267,999.19	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				267,999.19	