

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงที่ทำการกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ

สถานที่ก่อสร้าง : กระทรวงการต่างประเทศ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ ชั้น 2

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปงานปรับปรุงสำนักงานที่ทำการกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ดังนี้		
1	ราคาค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเป็นเงินประมาณ	1,177,531.70	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,177,531.70	
	ราคากลาง	1,177,531.70	
	ราคากลาง (.....ตัวอักษร.....)		


 (.....ตัวอักษร.....)
 (ศิรินารถ จิตมานะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (.....ตัวอักษร.....)
 (อานัสกร จิตมานะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (.....ตัวอักษร.....)
 (นันทพงษ์ จิตมานะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงที่ทำการกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ

สถานที่ก่อสร้าง : กระทรวงการต่างประเทศ

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ ชั้น 2

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

4

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

2561

หน่วย : 1,177,531.70 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	901,998.00	1.3055	1,177,531.70	
	งานรื้อถอน				
	งานพื้น				
	งานผนัง				
	งานฝ้าเพดาน				
	งานประตู				
	งานสียภายใน				
	งานระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ และสารสนเทศ				
	งานมู่ลี่				
	งานปรับปรุงห้องอาหาร (Pantry)				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,177,531.70	


คณะกรรมการราคากลาง


 (.....)
 (.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (.....)
 (.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (.....)
 (.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

1.1	ปลูกต้นไม้ที่ กั้นบริเวณ	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	
1.2	งานขนย้ายวัสดุ, ขนย้าย ประกอบ ครัวหลัง,งานทำความสะอาดพื้นที่	1.00	งาน	-		9,000.00	9,000.00	9,000.00	
	รวมหมวดเตรียมงาน							25,000.00	
2	งานรื้อถอน								
2.1	งานรื้อถอนผนัง	67.00	ตร.ม.	-	-	95.00	6,365.00	6,365.00	
2.2	งานรื้อถอนประตูบานเปิดคู่พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
2.3	งานรื้อถอนประตูคูณิเยนพร้อมกระจก	2.20	ตร.ม.	-	-	1,000.00	2,200.00	2,200.00	
2.4	งานรื้อถอนพรมเก่า	174.00	ตร.ม.	-	-	45.00	7,830.00	7,830.00	
2.5	งานรื้อถอนระบบ ไฟฟ้า,ระบบท่อสาร,อิเล็กทรอนิกส์	1.00	งาน	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	รวมหมวดงานรื้อถอน							29,395.00	
3	งานพื้น								
3.1	ปูพื้นพรมแผ่น 50 x 50 ซม. หน้า 0.5 มม. Carpet tile Tai-Ping / Carpets Inter / Siam flooring หรือเทียบเท่า ที่เลือกภายหลัง	187.00	ตร.ม.	750.00	140,250.00	100.00	18,700.00	158,950.00	
3.2	บัวพื้นกระเบื้องยาง PVC มตฐฐาน นอก. ที่เลือกภายหลัง ขนาด 10 ซม.หน้า 5 มม.	112.00	ม.	50.00	5,600.00	25.00	2,800.00	8,400.00	
	รวมงานพื้น							167,350.00	
4	งานผนัง								
4.1	งานยิปซัมฉาบเรียบผนังเบา หน้า 12 มม. กั้นกันห้องเก็บเอกสาร, ห้องประชุม และ ห้องหัวหน้ากลุ่มงานฯ โครงคร่าว	95.00	ตร.ม.	600.00	57,000.00	300.00	28,500.00	85,500.00	
4.2	เจาะผนังห้องสถาบันเทววงศ์ ขนาด 2.00 x 0.90 ม.	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
4.3	งานฉาบยิปซัมฉาบเรียบห้องประชุมห้องประชุมเดิมห้องสถาบันเทววงศ์	2.20	ตร.ม.	600.00	1,320.00	300.00	660.00	1,980.00	
4.4	ก่อผนังฉาบเรียบห้องประชุมห้องประชุมเดิมกรมอชยใต้	3.60	ตร.ม.	1,000.00	3,600.00	600.00	2,160.00	5,760.00	
	รวมงานผนัง							85,500.00	
5	งานฝ้าเพดาน								
5.1	ซ่อมแซมฝ้าเดิมจากการปรับปรุงงานไฟฟ้า	1.00	งาน	1,800.00	1,800.00	2,700.00	2,700.00	4,500.00	
5.2	ติดตั้งฝ้าฉาบเรียบ (ห้องประชุมใหม่)	22.00	ตร.ม.	350.00	7,700.00	100.00	2,200.00	9,900.00	

5.3	งานหมุนฝ้าฉาบเรียบ(ห้องประชุมใหม่)	13.00	ม.	350.00	4,550.00	100.00	1,300.00	5,850.00	
	รวมงานฝ้าฉาบเรียบ							20,250.00	
6	งานประตู่								
6.1	ซ่อมแซม/ทำสี ประตูบานคู่ด้านหลักทางเข้าหน่วยงาน	1.00	คู่	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,800.00	3,400.00	
6.2	ซ่อมแซม/ทำสี ประตูบานคู่ด้าน 2 ด้าน ประตูบานคู่ด้านหลักทางเข้าหน่วยงาน	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,800.00	3,400.00	
6.3	ซ่อมแซม/ทำสี ประตูตู้ครัวห้อง pantry	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,800.00	3,400.00	
6.4	ซ่อมแซมและทำสี ประตูบานเดิมประตูตู้ครัวห้อง pantry	1.00	ชุด	1,250.00	1,250.00	600.00	600.00	1,850.00	
6.5	ติดตั้งประตูตู้ห้องผอ./ห้องประชุม เป็นกรอบไม้พร้อมช่องแสง ติดฟิล์ม ขนาด 2.05 x 21.35 ม.	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	3,500.00	7,000.00	31,000.00	
6.6	ติดตั้งประตูตู้เดี่ยวบานไม้้อคพร้อมวงกบห้องเก็บเอกสารใหม่ 2.00x 0.90 ม.	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	1,500.00	1,500.00	8,000.00	
6.7	ติดตั้งประตูบานคู่ ตู้พักกระดาษ (ห้องสถาบันทางวงศ์)	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	4,500.00	4,500.00	29,500.00	
	รวมงานประตู							80,550.00	
7	งานสีภายใน								
7.1	สีผนังภายในทุกห้อง ใช้สีน้ำอะคริลิก TOA/ก๊อปตัน/ไอซีโอ (สีเลือกภายหลัง)	245.00	ตร.ม.	120.00	29,400.00	100.00	24,500.00	53,900.00	
7.2	สีฝ้าเพดานทุกห้อง ใช้สีน้ำอะคริลิก TOA/ก๊อปตัน/ไอซีโอ (สีเลือกภายหลัง)	163.00	ตร.ม.	120.00	19,560.00	100.00	16,300.00	35,860.00	
	รวมงานสีภายใน							89,760.00	
8	งานระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ สารสนเทศ								
8.1	ย้ายเมนไฟแสงสว่าง	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	10,000.00	
8.2	ย้ายตำแหน่งดวงโคมเดิม 2x36W	3.00	ชุด	656.00	1,968.00	375.00	1,125.00	3,093.00	
8.3	ติดตั้งปลั๊กตู้ชนิดมีสายดิน	48.00	ชุด	800.00	38,400.00	600.00	28,800.00	67,200.00	
8.4	เดินระบบและเดินรับโทรศัพท์	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	600.00	1,200.00	3,600.00	
8.5	ติดตั้งกล่องปลั๊กแบบฝังพื้น Pop-up	4.00	ชุด	6,800.00	27,200.00	2,300.00	9,200.00	36,400.00	
	ระบบสายสัญญาณ								

