

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องครัวและห้องประชุมกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,829,100.- บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป
 - งานปรับปรุงห้องครัว ทำใหม่ในงานสถาปัตยกรรม (Finishing) งานตกแต่งภายใน (Interior) และงานระบบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานพื้นกระเบื้องลายไม้ งานทาสีใหม่ งานซ่อมแซมประตูด่าน งานทำเคาน์เตอร์และตู้ชุดครัว (Built in) งานระบบไฟฟ้า และประปา รวมทั้งจัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 - งานปรับปรุงห้องประชุม ทำใหม่ในงานสถาปัตยกรรม (Finishing) งานตกแต่งภายใน (Interior) และงานระบบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานเปลี่ยนพรม งานทำผ้าม่าน งานฝ้าเพดาน งานทาสีใหม่ และงานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบสื่อสาร และระบบงานสารสนเทศ รวมทั้งจัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 1,827,800.84 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ตามแบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบนสรูปก่อสร้าง (ตามแบบ ปร.5 ก)
 - 5.3 แบบสรุปลำดับครุภัณฑ์จัดซื้อ (ตามแบบ ปร.5 ข)
 - 5.4 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ตามแบบ ปร.6)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายบุญฤทธิ์ วิเชียรพันธุ์ ประธานกรรมการ
นักการทูตชำนาญการพิเศษ
 2. นางสาวจินตนา เรืองจริยะศิลป์ กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 3. นายวรพงศ์ วัฒนสินธุ์ กรรมการ
นักการทูตปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุง กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

สถานที่ก่อสร้าง กระทรวงการต่างประเทศ


หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561


ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงตกแต่งห้อง	1,089,613.29	
2	งานครุภัณฑ์	738,187.55	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	1,827,800.84	
	ราคากลาง	1,827,800.84	
	หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทแปดสิบสี่สตางค์		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายบุญฤทธิ์ วิเชียรพันธุ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวจินตนา เรืองจริยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรพงศ์ วัฒนสินธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุง กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

สถานที่ก่อสร้าง กระทรวงการต่างประเทศ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ห้องประชุม	487,192.50	
2	ห้องเตรียมอาหาร	347,376.50	
	รวม	834,569.00	
	Factor F	1.3056	
	คิดเป็นเงิน	1,089,613.29	
		1,089,613.29	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายบุญญฤทธิ์ วิเชียรพันธุ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวจินตนา เรืองจริยะศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรพงศ์ วัฒนสินธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

✓ Victor

(นายบุญญฤทธิ วิเชียรพันธุ์)

Signature _____

(นางสาวจินตนา เรืองจริยะศิลป์)

[Handwritten signature]

(นายวรพงศ์ วัฒนสินธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาต่อก่อสร้าง งานปรับปรุง กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
สถานที่ก่อสร้าง กระทรวงการต่างประเทศ

แบบเลขที่
ประมาณราคา เมื่อวันที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน
				ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	ห้องประชุม							
	เตรียมงาน							
1								
1.1	ปลูกต้นไม้ที่ ถนนบริเวณ	1.00	งาน	-	-	800.00	800.00	800.00
1.2	งานรื้อถอนฝัา เดิม	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
1.3	งานรื้อถอนระบบ ไฟฟ้า,ระบบสื่อสาร,ระบบอิเล็กทรอนิกส์	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1.4	งานขนย้ายเศษวัสดุ	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00
1.5	งานทำความสะอาดพื้นที่	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1.6	งานรื้อถอน ขนย้าย ประกอบ โครงเหล็ก	1.00	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00
1.7	งานรื้อถอนระบบ ปรับอากาศ	1.00	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	รวมหมวดเตรียมงาน				-		32,300.00	32,300.00
2								
	งานพ่น							
2.1	Carpet tile ขนาด 50*50 ซม.หนา 0.5 มม.	50.00	ตร.ม.	700.00	35,000.00	120.00	6,000.00	41,000.00
2.2	บัวพื้นอลูมิเนียม 4 หนา 0.5 ซม. สลิก.	30.00	ม.	450.00	13,500.00	85.00	2,550.00	16,050.00
	รวมงานพ่น				48,500.00		8,550.00	57,050.00

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุง กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
สถานทีก่อสร้าง กระทรวงการต่างประเทศ

แบบราคาที่
ประมาณราคา เมื่อวันที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน (บาท)
				ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
3	งานฝ้าเพดาน							
3.1	งานฝ้าฉาบเรียบ พร้อมกรุฝ้ายิปซัมหนา 9มม. โครงเหล็กฉาบ โครงคร่าวเหล็กชุบ สังกะสี (Hot-Dip Galvanized Steel)	50.00	ตร.ม.	300.00	15,000.00	100.00	5,000.00	20,000.00
3.2	ฝ้าหลุมซ่อนไฟ ไฟยิปซัมหนา 9มม. โครงเหล็กฉาบ โครงคร่าวเหล็กชุบ สังกะสี (Hot Dip Galvanized Steel)	23.00	ม.	300.00	6,900.00	100.00	2,300.00	9,200.00
3.3	งานกล่อมมัน ขนาดกว้าง 20 ซม.	8.25	ม.	450.00	3,712.50	100.00	825.00	4,537.50
	รวมงานฝ้าเพดาน				25,612.50		8,125.00	33,737.50
4	งานประตู							
4.1	ประตูเดี่ยวช่องมชนทำลิ ด้วยตีพ่น อุตสาหกรรม	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	1,500.00	3,000.00	8,000.00
4.2	ซ้บวงกบและวงกบ เดิมช่องมชนและทำลิ ด้วยตีพ่น อุตสาหกรรม	2.00	ชุด	1,250.00	2,500.00	600.00	1,200.00	3,700.00
	รวมงานประตู				7,500.00		4,200.00	11,700.00
5	งานสีภายใน							
5.1	สีผนังภายใน No. A5001	65.00	ตร.ม.	125.00	8,125.00	100.00	6,500.00	14,625.00
5.2	สีฝ้าเพดาน E999	50.00	ตร.ม.	125.00	6,250.00	100.00	5,000.00	11,250.00

ประมาณประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุง กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
สถานที่ก่อสร้าง กระทรวงการต่างประเทศ

แบบเลขที่
ประมาณราคา เมื่อวันที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน
				ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)
	รวมงานสีเขียวใน				14,375.00		11,500.00	25,875.00
6	งานระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ สารสนเทศนี้							
6.1	LED T5 18 watt แสง 3000K Lampitude/L&E/ Forest lighting หรือเทียบเท่า	20.00	ชุด	650.00	13,000.00	550.00	11,000.00	24,000.00
6.2	ดาวนไลท์ LED 9 watt 6000K Lampitude/L&E/ Forest lighting หรือเทียบเท่า	12.00	ชุด	1,150.00	13,800.00	955.00	11,460.00	25,260.00
6.3	ดาวนไลท์ LED 2x9 watt แบบ E 27 6000K Lampitude/L&E/ Forest lighting หรือเทียบเท่า	8.00	ชุด	1,350.00	10,800.00	955.00	7,640.00	18,440.00
6.4	ดาวนไลท์ LED MR16 dimmable 3000K Lampitude/L&E/ Forest lighting หรือเทียบเท่า	3.00	ชุด	1,100.00	3,300.00	955.00	2,865.00	6,165.00
6.5	สวิตช์ทางเดียว	6.00	ชุด	50.00	300.00	10.00	60.00	360.00
6.6	สวิตช์ 2 ทาง	2.00	ชุด	80.00	160.00	50.00	100.00	260.00
6.7	ปลั๊กตู้ชนิดมีสายดิน	6.00	ชุด	1,050.00	6,300.00	495.00	2,970.00	9,270.00
6.8	สวิตช์ dimmer switch	1.00	ชุด	850.00	850.00	650.00	650.00	1,500.00
6.90	งานเดินสายไฟฟ้า แบบ ทองแดง บริสุทธิ 2x0.75mm² หรือใหญ่กว่า	7.00	จุด	650.00	4,550.00	800.00	5,600.00	10,150.00
6.10	งานทดสอบเสียง audio calibration fine-tunes the sound	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	3,500.00
6.11	ปลั๊กสัญญาณโทรศัพท์	1.00	จุด	1,050.00	1,050.00	495.00	495.00	1,545.00
6.12	เต้ารับ LAN CAT6 สาย CAT 6 UTP	6.00	จุด	1,630.00	9,780.00	575.00	3,450.00	13,230.00
	ULTRA (600 MHz) w/Cross Filler, 23 AWG, CMR White							
6.13	Multimedia Aluminium case for desk and wall mount	1.00	งาน	8,800.00	8,800.00	2,500.00	2,500.00	11,300.00
6.14	ค่าอุปกรณ์ติดตั้ง (เฟล็กอ่อน,คอนเนคเตอร์,เทปพันสายไฟ)	1.00	งาน	1,625.00	1,625.00	225.00	225.00	1,850.00

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุง กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
สถานีที่ก่อสร้าง กระทรวงการต่างประเทศ

แบบเลขที่
ประมาณราคา เมื่อวันที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน
				ราคารับเหมา (บาท)	ราคารับเหมา (บาท)	ราคารับเหมา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคารับเหมา (บาท)
6.15	งานปรับปรุง ตำแหน่ง เครื่องปรับอากาศ และ ช่องลม 10 จุด ตามแบบ	1.00	งาน	45,000.00	45,000.00	16,500.00	16,500.00	61,500.00
	รวมงานไฟฟ้า				120,815.00		67,515.00	188,330.00
7	งานเบ็ดเตล็ด							
7.1	งานซ่อมแซม บานตู้ในห้องประชุมใหญ่ใต้ถุน ชดเชยและปิดผิวลามิเนตใหม่ พร้อมปรับปรุงจอรับภาพ	1.00	งาน	58,000.00	58,000.00	-	-	58,000.00
	ใบแจกเตอร์							
7.2	เปลี่ยนตู้รับแสงเดิม ให้มีขนาด 2 นิ้ว ชนิด Slim blind พร้อมติดตั้ง	8.00	ชุด	3,750.00	30,000.00	-	-	30,000.00
7.3	งานปรับปรุงระบบ บ้องกันอัคคีภัย ให้สอดคล้องกับการออกแบบปรับปรุง	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
7.4	ติดตั้งบานเลื่อนกระจกเงาที่บอร์ด กระจกใต้ขาขว บานตู้เดิม 4 บาน	1.00	งาน	10,200.00	10,200.00	-	-	10,200.00
7.5	ปรับปรุงโต๊ะประชุม ปิดผิวลามิเนตใหม่ ขนาด กว้าง 1.80 ม. ยาว 4.80 ม. พร้อมปรับปรุงซ่อมแซม	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
	รวมงานสายไฟ							
	รวมงานเบ็ดเตล็ด				138,200.00		-	138,200.00
	รวมงานปรับปรุง							487,192.50

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุง กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
สถานทูตสร้าง กระทรวงการต่างประเทศ

แบบเลขที่
ประมาณราคา เมื่อวันที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน
				ราคารายละ (บาท)	ราคารายละ (บาท)	ราคารายละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	ครุภัณฑ์							
1	ไมโครโฟน (ก้านยาว 18.9นิ้ว) Plug-and-Play BOSCH/TOA/DIS หรือเทียบเท่า	9.00	ชุด	15,400.00	138,600.00	-	-	138,600.00
2	เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า และ ควบคุมการสนทนา BOSCH /TOA/DIS หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	47,579.91	47,579.91	-	-	47,579.91
3	เครื่องขยายเสียง7.2 Channel Full 4K Ultra HD Network AV Receiver with Wi-Fi and Bluetooth Power Output (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) 120 W PIONEER /YAMAHA/DENON หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
4	ลำโพงแขวน Satellite High-Frequency Transducer1/2" (13mm) dome 60W JBL/KLIPSCH/JAMO หรือเทียบเท่า	6.00	ชุด	3,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00
5	ลำโพงเสียงกลาง Center Impedance: 4 ohms nomina/ 1 Sensitivity: 89 dB @ 2.83V/1 meter Frequency Response:150 Hz - 20kHz (-6dB) JBL/KLIPSCH/JAMO หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00
6	ลำโพง Subwoofer_Enclosure Type Bass Reflex /Subwoofer Low-Frequency Transducers" (200 mm) cone100 Watts RMS Frequency Response : 38Hz JBL/KLIPSCH/JAMO หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00
7	โปรเจกเตอร์ HD+2D/3D Full HD 1080p 3LCD Projector with 4K support	1.00	ชุด	53,500.00	53,500.00	-	-	53,500.00
8	เก้าอี้พนักเดี่ยว หนาั่ง PVC ลูกล้ออย่างดี โนมลิรัมพอรืม /รีอควีรืท /แปรืลคืทกัา หรือ เทียบเท่า	17.00	ตัว	7,750.00	131,750.00	-	-	131,750.00
9	เก้าอี้เล็กเซอร์ หนาั่งหนาั่งเทียมลืคัา โนมลิรัมพอรืม /รีอควีรืท /แปรืลคืทกัา หรือ เทียบเท่า	28.00	ตัว	5,520.00	154,560.00	-	-	154,560.00
10	ขาแขวนลำโพง โลหะ ให้เหมาะสมกับ ลำโพงที่เสนอ	7.00	ชุด	1,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00
	รวมงานครุภัณฑ์							590,989.91

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุง กรมอณานิคมและแม่พิมพ์ใต้
สถานีก่อสร้าง กระทรวงการต่างประเทศ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน (บาท)
				ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	ห้องเตรียมอาหาร							
1	เตรียมงาน							
1.1	ปลูกหญ้าพื้นที่ กานบริเวณ	1.00	งาน	-	-	724.00	724.00	724.00
1.3	งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	-	-	1,448.00	1,448.00	1,448.00
1.4	งานขนย้ายเศษวัสดุ	1.00	งาน	-	-	724.00	724.00	724.00
1.5	งานทำความสะอาดพื้นที่	1.00	งาน	-	-	1,448.00	1,448.00	1,448.00
1.6	งานรื้อถอน ขนย้าย ประกอบ กรูกันห่	1.00	งาน	-	-	2,897.00	2,897.00	2,897.00
	รวมหมวดเตรียมงาน				-		7,241.00	7,241.00
2	ห้องเตรียมอาหาร							
2.1	ผู้ทำความสะอาด ก*ย*ศ 0.60* 3.9 ม*2.50. ชม. ชนิด built in โครงไม้ชั้นภายในฉาก กรุไม้ขัดยาง 6 มม. ทำสี ย้อม	1.00	ชุด	109,000.00	109,000.00	-	-	109,000.00
2.2	ราวสเตนเลส กลมและตะขอแขวน 4 ตัว ยาว1.20 ม. HEFEL/Kitchenform/KEA หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	2,097.00	2,097.00	-	-	2,097.00
2.3	ตะแกรงกว้างงาน สเตนเลส ขนาด 62*22*19 HEFEL/Kitchenform/KEA หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	4,269.00	4,269.00	-	-	4,269.00
2.4	ตะแกรงกว้างงาน สเตนเลส 47*25*24 HEFEL/Kitchenform/KEA หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	3,605.00	3,605.00	-	-	3,605.00
2.5	ถาดเครื่องครัว วางซ้อนพลาสติก HEFEL/Kitchenform/KEA หรือเทียบเท่า	2.00	ชุด	1,187.00	2,374.00	-	-	2,374.00
2.6	ชุดตะแกรงแบบตึง สเตนเลส HEFEL/Kitchenform/KEA หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	18,470.00	18,470.00	-	-	18,470.00
2.7	ถังขยะแบบติดบานตู้ 20 ลิตร ตัวพลาสติกภายในโลหะ HEFEL/Kitchenform/KEA หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	3,741.00	3,741.00	-	-	3,741.00
2.8	ตู้ลอย 0.70*0.325*2.60 ม. แบบ built in โครงไม้ชั้นภายในฉาก กรุไม้ขัดยาง 6 มม. ทำสีย้อม	1.00	ชุด	32,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00

ประมาณราคาต่อตาราง งานปรับปรุง ภูมิสถาปัตย์และแปลนพื้นที่
สถานที่ก่อสร้าง กระทรวงการต่างประเทศ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน
				ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
2.9	หินแกรนิตสีดำ พร้อมบ๊วกัน เป็อน เคาตอร์ควัว 3.28ม. พร้อมบัวแกรนิต	1.00	งาน	18,040.00	18,040.00	4,920.00	4,920.00	22,960.00
2.10	อ่างล้างจานสแตนเลส ขนาด กว้าง 45*ยาว 40 * ล 21 ซม. แบบ 1 หลุม พร้อมที่พับ MEX / Flanke / Teka	1.00	งาน	8,300.00	8,300.00	1,500.00	1,500.00	9,800.00
	- ก้อนน้ำสแตนเลส พร้อมก๊อกน้ำกรอง ในตัว Rasland / Cotto / Ammican standard หรือเทียบเท่า	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	1,000.00	1,000.00	5,500.00
	- อุปกรณ์ติดตั้ง Stop value	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00
2.11	ถังตกน้ำนี้้น ขนาด 15 ลิตร / DOS / FLUSSO / PP product หรือเทียบเท่า	1.00	งาน	3,100.00	3,100.00	1,500.00	1,500.00	4,600.00
2.12	งานเดินระบบประปาใหม่ น้ำดื่ม น้ำดื่ม และน้ำทิ้ง	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00
2.13	งานกระเบื้องสีขาว 10X16 นิ้ว กรุผนัง	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00
	รวมหมวดเตรียมงาน				221,996.00		13,420.00	235,416.00
3	งานพื้น							
3.1	พื้นกระเบื้องลายไม้ เกรด เอ ขนาด 8*24 นิ้ว COTTO /RCI/WDC หรือเทียบเท่า	20.00	ตร.ม.	800.00	16,000.00	450.00	9,000.00	25,000.00
3.2	บัวพื้นอลูมิเนียมกว้าง 4 นิ้วหนา 0.5 ซม.	5.00	ม.	450.00	2,250.00	85.00	425.00	2,675.00
	รวมงานพื้น				18,250.00		9,425.00	27,675.00
4	งานประตุ							
4.1	ประตูอลูมิเนียม พร้อมชมทำสี ฝนอุตสาหกรรม	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00
4.2	ชั้บงกบและวงกบ ติมพร้อมชมและทำสี ฝนอุตสาหกรรม	1.00	ชุด	1,250.00	1,250.00	600.00	600.00	1,850.00
	รวมงานประตุ				3,750.00		2,100.00	5,850.00

ประมาณราคาต่อสักร่าง งานปรับปรุง กรมอนามัยและแม่ปฐิให้
สถานที่ก่อสร้าง กระทรวงการต่างประเทศ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน
				ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)
5	งานสีภายใน							
5.1	สีผนังภายใน No. A5001	20.00	ตร.ม.	125.00	2,500.00	100.00	2,000.00	4,500.00
5.2	สีพื้นพดาน E999	20.00	ตร.ม.	125.00	2,500.00	100.00	2,000.00	4,500.00
	รวมงานสีภายใน				5,000.00		4,000.00	9,000.00
6	งานฝ้าพดาน							
6.1	ฝ้าฉาบเรียบ ฝ้ายิปซัมหนา 9มม. โครงเหล็กฉาบโครงทว่าเหล็กชุบ สังกะสี (Hot Dip Galvanized Steel)	20.00	ตร.ม.	300.00	6,000.00	100.00	2,000.00	8,000.00
6.2	งานกล่องม่าน ขนาด 20 ซม.	3.00	ม.	450.00	1,350.00	100.00	300.00	1,650.00
	รวมงานฝ้าพดาน				7,350.00		2,300.00	9,650.00
7	งานไฟฟ้าและงานระบบ							
7.1	ติดตั้งทางเดิน (ตามมาตรฐาน ม.อ.ก.)	1.00	ชุด	50.00	50.00	10.00	10.00	60.00
7.2	ปลั๊กชนิดมีสายดินพร้อมกล่องกันน้ำ (ตามมาตรฐาน ม.อ.ก.)	2.00	ชุด	1,650.00	3,300.00	595.00	1,190.00	4,490.00
7.3	ปลั๊กชนิดมีสายดิน (ตามมาตรฐาน ม.อ.ก.)	7.00	ชุด	1,050.00	7,350.00	495.00	3,465.00	10,815.00
7.4	दानไฟ LED 9 watt 6000K Lampitude/L&E/ Forest lighting หรือเทียบเท่า	3.00	ชุด	1,150.00	3,450.00	955.00	2,865.00	6,315.00
7.5	दानไฟ LED MR16 3000K Lampitude/L&E/ Forest lighting หรือเทียบเท่า	3.00	ชุด	1,150.00	3,450.00	955.00	2,865.00	6,315.00
7.6	ค่าวัสดุอุปกรณ์ติดตั้ง (เหล็กอ่อน,คอนกรีต,เทปูน ฯลฯ)	1.00	งาน	1,760.00	1,760.00	1,039.50	1,039.50	2,799.50

